2021年度

生コンクリート価格表

（本価格表には消費税は含まれておりません。）

十勝地方生コンクリート協同組合

帯広市西2条南34丁目23番地

TEL(0155)67-6722　FAX(0155)67-6724

標 準 価 格 表

普通コンクリート　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）　単位：円 / ㎥

呼び強度 / スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	17,700	18,000	18,450	18,750	18,900	19,250	19,600	20,150
10	17,850	18,150	18,550	18,900	19,050	19,400	19,750	20,300
12	17,950	18,250	18,650	19,050	19,250	19,550	19,850	20,400
15	18,000	18,350	18,800	19,200	19,400	19,750	20,150	20,750
18	18,100	18,500	18,950	19,400	19,600	19,950	20,350	20,950
21	18,400	18,800	19,300	19,800	20,000	20,350	20,700	21,300

※豆砂利（10–15㎜）使用の場合は別途2,000円/㎥加算となります。

普通コンクリート　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法40㎜）　単位：円 / ㎥

呼び強度 / スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	17,550	17,850	18,200	18,450	18,650	18,900	19,250	19,800
8	17,650	17,950	18,300	18,650	18,800	19,150	19,500	20,050
10	17,750	18,050	18,400	18,800	18,950	19,300	19,650	20,200
12	17,850	18,150	18,500	18,900	19,050	19,400	19,750	20,300
15	17,950	18,300	18,600	19,150	19,350	19,700	20,050	20,650

早強セメント使用の場合、下記の金額が加算されます。

（Σ7）　早強セメント　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）　単位：円／㎥

呼び強度 / スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	800	900	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,450
10	800	900	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,500
12	800	900	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,500
15	900	1,000	1,100	1,200	1,200	1,500	1,500	1,600
18	900	1,000	1,100	1,200	1,200	1,500	1,500	1,700
21	1,000	1,000	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	1,800

（Σ7）　早強セメント　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法40㎜）　単位：円／㎥

呼び強度 / スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	800	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400
8	800	800	900	1,000	1,200	1,300	1,300	1,400
10	800	900	900	1,100	1,200	1,400	1,400	1,500
12	800	900	1,000	1,100	1,200	1,400	1,400	1,500
15	800	900	1,000	1,200	1,200	1,500	1,500	1,600

高性能AE減水剤コンクリートの場合、下記の金額が加算されます。

（※ 呼び強度42・45については、生コンクリート代を含みます。）

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）　単位：円／㎥

呼び強度 / スランプ	27	30	33	36	40	※42	※45
8	950	950	1,000	1,100	1,200	21,700	22,250
10	950	1,000	1,050	1,100	1,200	21,900	22,500
12	1,000	1,000	1,100	1,150	1,250	22,150	22,800
15	1,000	1,050	1,100	1,200	1,300	22,500	23,150
18	1,100	1,100	1,200	1,250	1,350	22,750	23,450
21	1,100	1,150	1,250	1,300	1,400	23,150	23,850

舗装コンクリート

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）

単位：円／㎥

スランプ	6.5
曲げ4.5	19,200
曲げ5.0	19,400

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法40㎜）

単位：円／㎥

スランプ	6.5
曲げ4.5	19,000
曲げ5.0	19,200

舗装コンクリート　工場渡し

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）

単位：円／㎥

スランプ	2.5
曲げ4.5	18,000
曲げ5.0	18,200

※ダンプ手配は原則行っておりません。

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法40㎜）

単位：円／㎥

スランプ	2.5
曲げ4.5	17,800
曲げ5.0	18,000

※ダンプ手配は原則行っておりません。

高強度コンクリート　価格表

国土交通大臣認定品の設計基準強度を基に算定した共通価格とします。

（空気量4.5%・粗骨材最大寸法20㎜）

単位：円／㎥

SL or SLF ＼ 設計基準強度 FC	スランプ		スランプフロー		
	21	23	50	55	60
39	31,550	31,800	32,050	—	—
42	31,950	32,250	32,450	32,700	32,950
45	32,500	32,800	33,100	33,400	33,700
48	33,050	33,350	33,650	33,950	34,300
51	—	—	34,150	34,500	34,850
54	—	—	34,850	35,200	35,600
57	—	—	35,450	35,800	36,200
60	—	—	35,900	36,300	36,700

モルタル

単位：円／㎥

	1：1	1：2	1：3	1：4	1：5
普通セメント	32,500	26,950	23,350	20,900	18,500

単位：円／㎥

	1：1	1：2	1：3	1：4	1：5
高炉セメント	31,600	26,300	22,900	20,500	18,100

配合条件及び呼び強度

単位：円 / ㎥

記　号	設　計 基　準 強　度 (N / ㎟)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大 W/C (%)	粗骨材 最　大 寸　法 (mm)	最小 セメント量 (kg / ㎥)	N	BB
C -1	—	8	4.5	—	25	—	18	18
							17,700	17,700
C -1P	—	8	4.5	—	25	270	24	24
							18,450	18,450
C -4	18	5	4.5	55	40	—	24	21
							18,200	17,850
C -4P	18	8	4.5	55	40	270	24	24
							18,300	18,300
C -7（注意）	曲げ4.5	2.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	—
							18,800	—
C -7-1	曲げ4.5	6.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	—
							19,000	—
C -8（注意）	曲げ5.0	2.5	4.5	45	40	—	曲げ5.0	—
							19,000	—
C -9	—	15	4.0	50	40	370	36	33
							20,050	19,700
C -9-1	—	15	4.5	50	40	370	36	33
							20,050	19,700
C -10	18	8	5.0	55	25	—	21	21
							18,000	18,000
RC -1	21	8	4.5	55	40	280	27	24
							18,650	18,300
RC -1	21	12	4.5	55	40	280	24	24
							18,500	18,500
RC -1-1	21	12	5.0	55	25	280	24	24
							18,650	18,650
RC -2	24	8	5.0	55	25	280	24	24
							18,450	18,450
RC -2 RC -4	24	12	5.0	55	25	280	24	24
							18,650	18,650
RC -2-1	24	8	4.5	55	40	280	27	24
							18,650	18,300
RC -2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	24
							18,500	18,500
RC -3	30	8	5.0	55	25	280	30	30
							18,900	18,900

（注意） ダンプチャーター代　1,000円を含みます。（C-7・C-8に限る）

配合条件及び呼び強度

単位：円 / ㎥

記　号	設計基準強度 (N / ㎟)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大W/C (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小セメント量 (kg / ㎥)	N	BB
RC-3 RC-5	30	12	5.0	55	25	280	30	30
							19,250	19,250
RC-11	30	18	4.0	55	25	350	30	30
							19,600	19,600
RC-11-1	40	18	4.0	55	25	350	40	40
							20,950	20,950
RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	30
							19,050	19,050
RC-a	21	8	5.0	55	25	280	24	24
							18,450	18,450
RC-a	21	12	5.0	55	25	280	24	24
							18,650	18,650
PC-1	30	12	5.0	50	25	280	30	—
							19,250	—
PC-1P	30	12	5.0	50	25	280	30	—
							19,250	—
PC-2	40	12	5.0	50	25	280	(H)40	—
							21,900	—
PC-2P	40	12	5.0	50	25	280	(H)40	—
							21,900	—
T-1	18	8程度	4.5	60	40	—	21	18
							17,950	17,650
T-1P (1)	18	8程度	4.5	60	40	270	24	24
							18,300	18,300
T-1P (2)	18	15程度	4.5	60	40	270	21	21
							18,300	18,300
TRC-1	24	8程度	4.5	60	40	280	27	24
							18,650	18,300
TRC-1P (1)	24	8程度	4.5	60	40	280	27	24
							18,650	18,300
TRC-1P (2)	24	15程度	4.5	60	40	280	24	24
							18,600	18,600
K-1	18	8	4.5	55	25	—	21	21
							18,000	18,000

※　セメントの種別　（H）= 早強ポルトランドセメント使用　（P）＝ポンプ車打設配合

耐 寒 剤 単 価 表

（耐寒剤使用の場合、下記の金額が加算されます。）

●普通ポルトランドセメント　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法25㎜）　単位：円／㎥

配　合	添加量%	単価
24-8-25	3	4,800
	4	6,400
24-12-25	3	5,000
	4	6,700
24-15-25	3	5,200
	4	7,000
24-18-25	3	5,500
	4	7,300
27-8-25	3	5,200
	4	7,000
27-12-25	3	5,500
	4	7,300
27-15-25	3	5,700
	4	7,600
27-18-25	3	6,000
	4	8,000
30-8-25	3	5,600
	4	7,400
30-12-25	3	5,900
	4	7,800
30-15-25	3	6,100
	4	8,100
30-18-25	3	6,400
	4	8,500

配　合	添加量%	単価
33-8-25	3	6,000
	4	7,800
33-12-25	3	6,200
	4	8,200
33-15-25	3	6,500
	4	8,600
33-18-25	3	6,800
	4	8,900
36-8-25	3	6,500
	4	8,500
36-12-25	3	6,700
	4	8,900
36-15-25	3	7,100
	4	9,300
36-18-25	3	7,400
	4	9,700

●普通ポルトランドセメント　（空気量4.5%・粗骨材最大寸法40㎜）　単位：円／㎥

配　合	添加量%	単価
24-5-40	3	4,400
	4	5,900
24-8-40	3	4,600
	4	6,100
24-12-40	3	4,800
	4	6,400
24-15-40	3	5,000
	4	6,700
27-5-40	3	4,800
	4	6,200
27-8-40	3	5,000
	4	6,600
27-12-40	3	5,300
	4	7,000
27-15-40	3	5,500
	4	7,300

配　合	添加量%	単価
30-5-40	3	5,100
	4	6,700
30-8-40	3	5,300
	4	7,000
30-12-40	3	5,500
	4	7,400
30-15-40	3	5,700
	4	7,700

上記価格は、空気量4.5%配合です。その他配合の場合は別途協議と致します。

※原材料の値上がりが生じた場合は、断りなく変更する事があります。

使 用 条 件

コンクリート温度が０℃以下となるまでの時間に初期凍害に対する抵抗性を確保し、その後の強度を発現させるものであり、この性能効果を得るために下記の事項を厳守してください。

1.打込み時のコンクリート温度は、５℃以上、20℃未満としてください。

2.打ち込まれたコンクリートは、ブルーシートまたは断熱シートなどで被覆養生を行ってください。

3.打ち込まれたコンクリートが０℃になるまでの時間を12時間以上確保してください。

4.コンクリートの配合条件は、下表を参考にしてください。

5.他の混和剤と併用できません。（但し、ＡＥ剤と専用流動化剤を除く）

6.凍結融解抵抗性を確保するためＡＥコンクリートとしてください。

気　象　条　件 （日平均気温の目安）	マスターセットＦＺＰ　11 の最低使用量 （ℓ／Ｃ＝100kg）	コンクリートの配合条件
		Ｗ／Ｃ（％）
平均－2.5℃以上 （最低外気温－5℃）	3	55以下
平均－2.5℃ （最低外気温－10℃）	4	50以下
平均－5℃ （最低外気温－15℃）	4	45以下

※上記表は参考資料による。

付 帯 条 項 （1）

標準価格に加算される事項と金額

表-1

	項　　目	加　算　額	適　　要
①	冬期割増料金	2,000円 / ㎥	当年10/21～翌年4/30まで
②	空積割増料金	2,500円 / ㎥	積載量が1台3㎥に満たない場合、空積1㎥に付き別途加算致します。
③	夜間割増料金	基本料金　90,000円（30㎥以下） +3,000円 / ㎥（30㎥超の場合）	夜間（20時～5時） ※通常試験費の他に夜間試験料として 20,000円別途加算致します。
④	空気量の指定割増料金	150円 / ㎥	指定量=5.5% 以上
⑤	セメント種類による割増料金	価格表（P2）による。	早強セメント使用の場合は設計材齢7日とし、それ以外については別途見積と致します。
⑥	工事用水 現場着料金	温水　20,000円 /1車 水　　10,000円 /1車	繁忙期にはお断りする場合があります。
⑦	工事用水 工場渡し料金	温水　2,500円 / ㎥ 水　　500円 / ㎥	
⑧	キャンセル料金	キャンセル料金（1打設当たり） ①50㎥以上～300㎥未満　100,000円 ②300㎥以上～500㎥未満 200,000円 ③500㎥以上　300,000円	打設予定日前日の15時以降のキャンセルの場合。（打設日の前日が休日の場合は前営業日の15時までに連絡をお願い致します。）
⑨	休日出荷	指定休日の出荷は致しません。 （休日カレンダーの通り）	災害等の緊急を要する場合、別途協議と致します。
⑩	戻りコンクリート処理料金	有料化となります。	
⑪	速硬性混和剤 特殊コンクリート ※ファセット等	150,000円～/ ㎥ （ベース配合 30-15-25）	投入設備（投入足場・ユニック等）、投入人員は現場にて手配願います。 試験練り費用、試験練り材料は別途見積と致します。

付 帯 条 項 （2）

表―2

	項　　目	加　算　額	適　　要
⑫	代行試験手数料	表-3（P10）	
⑬	促進剤	500円 / ㎥	各工場取扱い製品による。 （他商品指定の場合は別途協議と致します）
⑭	膨張材	3,300円 / ㎥	材料費+投入手間
⑮	プラント投入費	1,000円 / ㎥	防水材、補強材 （投入が行えない材料もあります。）
		3,000円 / ㎥	顔料 （投入が行えない材料もあります。）
⑯	アジテータトラック高速撹拌手数料	500円 / 車	納入先で混和剤（材）をアジテータトラックに投入し、撹拌する場合に限り加算申し受けます。

代 行 試 験 手 数 料

表-3

	項　　目	加　算　額	摘　　要
①	現場代行試験(圧縮)	5,000円 /1回	スランプ、空気量試験、供試体６本
②	現場代行試験(曲げ)	10,000円 /1回	スランプ、空気量試験、供試体３本
③	現場養生用供試体(圧縮)	2,000円 /1セット	１セット３本強度試験用供試体
④	現場養生用供試体(曲げ)	6,000円 /1セット	１セット３本強度試験用供試体
⑤	スランプ試験	2,000円 /1回	
⑥	空気量試験	2,000円 /1回	
⑦	スランプフロー試験	4,000円 /1回	
⑧	塩分試験(工場現品持ち出し)	2,000円 /1回	原則としてカンタブを使用と致します。(試験表含む)
⑨	塩分試験(現場支給時)	1,000円 /1回	
⑩	縦割り試験	20,000円 /1日	数量にかかわらず要求された場合。(試験代に別途加算)
⑪	供試体の指定箇所への搬入、搬出	原則お断り致します	
⑫	コンクリート試し練り	20,000円 / １配合	スランプ、空気量試験、塩分試験供試体６本（標準 養生）１式とし、その他の試験については別途加算と致します。
⑬	代行書類の作成	実費	200枚以内　3万円　以上別途
⑭	試験表(書類)の再発行	実費	
⑮	持込供試体･コアー	2,000円 / １本	試験表含む
⑯	供試体キャッピング	1,000円 / １面	硫黄キャッピングの場合。
⑰	第3者機関での試験	実費	試験依頼は購入者側でお願い致します。
⑱	その他特殊な試験 等	別途協議	人件費・試験室提供その他
⑲	単位水量測定	10,000円 / １回	試験方法はエアメーター法による。その他の方法の場合、又試験機借受の場合は別途協議と致します。

組 合 員 名 簿

（稼動工場）

社名・工場名	所　在　地　・　連　絡　先	工場能力（ℓ）	使用セメント	コンクリート技士	
				主任	技士
㈱旭ダンケ 道東支店帯広工場	〒089-0535 中川郡幕別町札内桜町39番地1 TEL(0155) 26-8002　FAX(0155) 26-8008	2,250 ×1	宇部三菱	－	3
石野コンクリート工業㈱ 札内工場	〒089-0571 中川郡幕別町字依田545番地3 TEL(0155) 56-3999　FAX(0155) 56-5969	2,250 ×1	日　　鉄	1	7
帯広協同コンクリート㈱	〒089-0612 中川郡幕別町字明野204番地 TEL(0155) 54-4381　FAX(0155) 54-2061	1,500 ×1	宇部三菱	1	2
太平洋建設工業㈱ 帯広工場	〒080-0810 帯広市東10条南14丁目3番地の1 TEL(0155) 20-1571　FAX(0155) 20-1572	2,500 ×1	太 平 洋	3	6
高嶋コンクリート工業㈱	〒082-0042 河西郡芽室町芽室北1線18番地 TEL(0155) 62-3970　FAX(0155) 62-1302	2,300 ×1	太 平 洋	2	4
㈱タチノ 南帯広工場	〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 TEL(0155) 59-2868　FAX(0155) 59-2887	2,000 ×1	日　　鉄	1	2
十勝豊西コンクリート製品㈱	〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 TEL(0155) 59-2244　FAX(0155) 59-2245	1,750 ×1	宇部三菱	1	7

（休止工場）

越智化成㈱ 帯広工場	〒080-2465 帯広市西25条北2丁目2番地46 TEL(0155) 37-3240　FAX(0155) 37-2536	
㈲ケイオーコンクリート	〒089-1242 帯広市大正町基線50番地6 TEL(0155) 64-4733　FAX(0155) 64-4733	
太平洋レミコン㈱ 東帯広工場	〒089-1181 帯広市愛国町南8線6番地 TEL(0155) 64-4123　FAX(0155) 64-4014	
㈱タチノ 西帯広工場	〒080-2463 帯広市西23条北2丁目17番地46 TEL(0155) 38-8118　FAX(0155) 38-8122	
㈱ハタナカ昭和 音更工場	〒080-0104 河東郡音更町新通18丁目3-2 TEL(0155) 42-5611　FAX(0155) 42-5633	

特 約 販 売 店 名 簿

販売店名	問合せ窓口	電話番号 ＦＡＸ番号
㈱栗林商会	㈱栗林商会 帯広支店	(0155)23-8207 (0155)23-8208
㈱クワザワ	㈱クワザワ 帯広営業所	(0155)34-0027 (0155)34-0038
太平洋建設工業㈱	太平洋建設工業㈱ 帯広支店	(0155)64-4123 (0155)64-4014

販売店名	問合せ窓口	電話番号 ＦＡＸ番号
㈱タニワキ	㈱タニワキ	(0155)34-6111 (0155)34-2000
㈱東成	㈱東成 本社	(0155)22-7679 (0155)22-6245
㈱三ッ輪商会	㈱三ッ輪商会 帯広支店	(0155)23-3101 (0155)23-3104

2021年度　休日カレンダー

4月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

5月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

6月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

10月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

11月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

12月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2022年　1月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

3月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

■工場出荷が、休日となります。

※上記休日に変更がある場合は事前にご案内申し上げます。

十勝地方生コンクリート協同組合